

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
Муниципального бюджетного учреждения  
"Градорегулирование и инфраструктурное  
развитие" Чистопольского муниципального  
района Республики Татарстан  
М.Р. Бибишев  
201\_\_г.

Государственная жилищная инспекция РТ  
Необходимость  
выполнения работ подтверждаю

«\_\_» 20\_\_ г. Ф.И.О.

подпись  
*Хатимов* *Хатимов*

**Дефектная ведомость  
(кровля)**

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185-ФЗ)  
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:  
Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 11

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	29,4
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	1,9
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	36,8
		устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	96,8
		армирование	кг	400,56
		штукатурка	м <sup>2</sup>	548
		облицовка минераловатными плитами	м <sup>2</sup>	548
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	562
4	Каркас из брусьев ( лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи)	устройство	м <sup>3</sup>	17,52
		огнезащита	м <sup>3</sup>	17,52
5	Стропила	устройство	м <sup>3</sup>	17,05
		огнезащита	м <sup>3</sup>	17,05
6	Прогоны	устройство	м <sup>3</sup>	0,97
		огнезащита	м <sup>3</sup>	0,97
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м <sup>2</sup>	812
		устройство сплошной	м <sup>2</sup>	177
		огнезащита	м <sup>2</sup>	989
8	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м <sup>2</sup>	86
		гидроизоляция	м <sup>2</sup>	989
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м <sup>2</sup>	953
9	Карнизы	устройство с облицовкой профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	119,6
10	Решетки металлические карнизные	установка	шт	49
11	Коньковый продух	устройство	шт	4
12	Слуховые окна	устройство	шт	8 окраска 12м <sup>2</sup>
		установка решеток жалюзийных	шт	16
13	Водосточные трубы	установка	систем	10
14	Мачты для телеантенн	установка	шт	4
15	Выход на кровлю	разборка	м <sup>3</sup>	1,69
		демонтаж плиты перекрытия	м <sup>3</sup>	0,36
16	Парапеты	разборка парапетных плит	шт	114
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	28
17	Лестницы	демонтаж	шт	2 чердачная
		устройство выдвижной	шт	2 чердачная, окраска 1,8м <sup>2</sup>
		устройство	шт	1 к слуховым окнам, окраска 0,7м <sup>2</sup>
18	Люк	смена	шт	2
19	Ограждение	устройство	п.м.	148
20	Снегозадержатели	устройство	п.м.	133

Председатель совета  
многоквартирного дома кв.№ 53  
Техник ООО УК "Мельничная площадь"

Инженер-проектировщик  
«Мельничная площадь»  
Д.Ф. Гайнутдинов  
201\_\_г.

Д.В. Угрюмова  
Н.Г. Галкин  
Т.А. Скороходова

