

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения
"Трансрегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

М.Р. Бибишев

201__г.

Государственная жилищная инспекция РТ
Необходимость
выполнения работ подтверждаю
«__» 20__ г. Ф.И.О.

подпись




Хасматул Хатимов Г.З.

Дефектная ведомость
(фасад)объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185 - ФЗ)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 9

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	30	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	25	
		штукатурка	м ²	111	
		утепление	м ³	5,55	
		гидроизоляция	м ²	111	
		пароизоляция	м ²	111	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	111	
		отлив	м ²	56	
3	Окна	демонтаж	шт	24	
		установка	шт	24	
		штукатурка откосов	м ²	7,68	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	13,2	
4	Двери	окраска по металлу	м ²	34	входные
		установка дверного доводчика	шт	6	
5	Труба газовая	окраска	м ²	29,9	
6	Доска объявлений	установка	шт	6	
7	Бетонные площадки	разборка асфальтобетонной	м ³	3,96	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	3,96	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	3,96	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	3,96	с армированием
		разборка бордюров	м	24	
		установка бордюров	м	24	
8	Отмостка	разборка	м ³	6,9	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	23	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	23	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	23	
		устройсто каналов	каналов	15	для отвода воды

9	Козырьки над дверью	устройство двухскатных	шт	6	окраска 9,6м ²
10	Лоджии	разработка грунта	м ³	0,65	
		устройство фундамента	м ³	0,65	
		кирпичная кладка	м ²	0,39	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	204	
		облицовка профлистом	м ²	996,5	
11	Спуск в подвал	разработка грунта	м ³	0,18	
		устройство фундамента	м ³	0,18	
		разборка кирпичной кладки	м ³	0,7	стены, ступени
		кирпичная кладка	м ³	3,28	стены, ступени с обрамлением уголком
		облицовка стен м/сайдингом	м ²	12,7	
		установка металлической двери	шт	2	окраска 7,2м ²
		устройство стропил	м ²	0,085	
		устройство обрешетки	м ²	14,7	
		устройство кровли из профлиста	м ²	14,7	
		устройство мелких покрытий	м ²	9,66	
		устройство бетонного покрытия толщ. 5см с подстилающими слоями	м ²	0,21	с армированием
12	Температурный шов	герметизация	п.м.	43,2	
13	Продухи	устройство	шт	12	в подвале

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 56
Техник ООО УК "Мельничная площадь"
Инженер ПТО

 Р.Х. Садыкова
 Н.Г. Галкин
 Т.А. Скороходова



Согласовано
Директор ООО УК "Мельничная площадь"
Д.Ф. Гайнутдинов
201 г.