

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения  
"Градорегулирование и инфраструктурное  
развитие" Чистопольского муниципального  
района Республики ТатарстанМ.Р. Бибишев  
201\_\_ г.

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

20\_\_ г.

Ф.И.О.

Дефектная ведомость

(кровля)

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185-ФЗ)

на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:

Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 127

| №<br>п/п | Виды работ   | Ед.изм.   | Объем  | Примечание |
|----------|--|---|--------|------------|
| 1        | Стены  | м³  | 42     |            |
| 2        | Столбы   | м³  | 4,1    |            |
| 3        | Вентшахты  | разборка кирпичной кладки   | м³     | 46,1       |
|          |  | разборка плит перекрытия  | м³     | 3,7        |
|          |  | устройство кирпичной кладки   | м³     | 149,4      |
|          |  | армирование   | кг     | 1583,04    |
|          |  | штукатурка  | м²     | 863        |
|          |  | облицовка минераловатными плитами                                       | м²     | 863        |
|          |  | облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер               | м²     | 919        |
| 4        | Каркас из брусьев ( лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи) | устройство  | м³     | 26,28      |
|          |  | огнезащита  | м³     | 26,28      |
| 5        | Стропила   | устройство  | м³     | 23,13      |
|          |  | огнезащита  | м³     | 23,13      |
| 6        | Прогоны  | устройство  | м³     | 1,49       |
|          |  | огнезащита  | м³     | 1,49       |
| 7        | Обрешетка  | устройство с прозорами  | м²     | 1345       |
|          |  | устройство сплошной   | м²     | 252        |
|          |  | огнезащита  | м²     | 1597       |
| 8        | Кровельное покрытие  | разборка мягкой кровли  | м²     | 104,8      |
|          |  | гидроизоляция   | м²     | 1597       |
|          |  | устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного          | м²     | 1450       |
| 9        | Карнизы  | устройство с облицовкой профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер | м²     | 174        |
| 10       | Решетки металлические карнизные                              | установка   | шт     | 70         |
| 11       | Коньковый продух   | устройство  | шт     | 6          |
| 12       | Слуховые окна  | устройство  | шт     | 9          |
|          |  | установка решеток жалюзийных  | шт     | 18         |
| 13       | Водосточные трубы  | установка   | систем | 15         |
| 14       | Мачты для телеантенн   | установка   | шт     | 6          |
| 15       | Выход на кровлю  | разборка кирпичной кладки   | м³     | 2,2        |
|          |  | демонтаж плиты перекрытия   | м³     | 0,44       |
| 16       | Парапеты   | разборка парапетных плит  | шт     | 180        |
|          |  | разборка кирпичной кладки   | м³     | 27         |
| 17       | Лестницы   | окраска металлической   | м²     | 1,8        |
|          |  | устройство  | шт     | 1          |
| 18       | Люк  | смена   | шт     | 2          |
| 19       | Ограждение   | устройство  | п.м.   | 209,6      |
| 20       | Снегозадержатели   | устройство  | п.м.   | 199        |

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 48

Техник ООО УК "Мельничная площадь"

И.И. Мухаметшина

Н.Г. Галкин

Т.А. Скороходова

Согласовано

управления ООО УК "Мельничная площадь"

Д.Ф. Гайнутдинов

201\_\_ г.

