

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
М.Р. Бибишев
201__г.



Государственная жилищная инспекция РТ
Необходимость
выполнения работ подтверждаю

20__ г. Ф.И.О.
подпись
Хасимов Г.З.

Дефектная ведомость (фасад)

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185 - ФЗ)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. Вахитова, д. 127



№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	50	
		облицовка м/сайдингом	м ²	69,3	тамбуры
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	115	
		штукатурка	м ²	144	
		утепление	м ³	7,2	
		гидроизоляция	м ²	144	
		пароизоляция	м ²	144	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	144	
		отлив	м ²	60,2	
3	Окна	демонтаж	шт	24	
		установка	шт	24	
		штукатурка откосов	м ²	7,68	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	13,2	
4	Двери	окраска по металлу	м ²	36,96	входные
		установка дверного доводчика	шт	6	
5	Труба газовая	окраска	м ²	78,1	
6	Доска объявлений	установка	шт	6	
7	Бетонные площадки	разборка	м ³	4,32	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	4,32	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	4,32	
		устройство бетонного покрытия толщ. 15см	м ³	6,48	с армированием
		разборка бордюров	м	36	
		установка бордюров	м	36	
8	Отмостка	разборка	м ³	15,7	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	24,9	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	24,9	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	24,9	
		устройсто каналов	каналов	12	для отвода воды

9	Козырьки над дверью	устройство двухскатных	шт	6	окраска 9,6м²
10	Лоджии	кирпичная кладка	м²	5,84	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м²	238,5	
		облицовка профлистом	м²	1197,9	
11	Спуск в подвал	разборка шиферной кровли	м²	4,29	
		демонтаж деревянной двери	шт	1	
		облицовка стен м/сайдингом	м²	5,1	
		установка металлической двери	шт	1	окраска 2,8м²
		устройство стропил	м²	0,041	
		устройство обрешетки	м²	5,33	
		устройство кровли из профлиста	м²	34,97	спуск, тамбуры
		устройство мелких покрытий	м²	4,29	
		устройство бетонного покрытия толщ. 5см с подстилающими слоями	м²	0,04	с армированием
12	Продухи	устройство	шт	12	в подвале
		установка решеток	шт	51	в межчердачном помещении

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 48
Техник ООО УК "Мельничная площадь"
Инженер ПТО



Согласовано
Директор ООО УК "Мельничная площадь"
Д.Ф. Гайнутдинов
"___" _____ 201__ г.

 Л.И. Мухаметшина
 Н.Г. Галкин
 Т.А. Скороходова