

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

«__» 20__ г. Ф.И.О.

подпись

Хасанов Хатимов Г.З.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения

"Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

И.А. Бибишев

201__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ"
для документов
ИНН 1641001188

Дефектная ведомость
(кровля)

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 163-ФЗ)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Мира, д. 32

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	м³	74	
2	Столбы	м³	6,5	
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м³	125,3
		разборка плит перекрытия	м³	4,7
		устройство кирпичной кладки	м³	272,4
		армирование	кг	2886,35
		штукатурка	м²	1563
		облицовка минераловатными плитами	м²	1563
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м²	1665
4	Каркас из брусьев (лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи)	устройство	м³	41,13
		огнезащита	м³	41,13
5	Стропила	устройство	м³	40,07
		огнезащита	м³	40,07
6	Прогоны	устройство	м³	2,48
		огнезащита	м³	2,48
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м²	2434
		устройство сплошной	м²	444
		огнезащита	м²	2878
8	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м²	215
		гидроизоляция	м²	2878
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м²	2619
9	Карнизы	устройство с облицовкой профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м²	301
10	Решетки металлические карнизные	установка	шт	123
11	Коньковый продох	устройство	шт	8
12	Слуховые окна	устройство	шт	18 окраска 27м²
		установка решеток жалюзийных	шт	36
13	Водосточные трубы	установка	систем	21
14	Мачты для телеантенн	установка	шт	10
15	Выход на кровлю	разборка кирпичной кладки	м³	6,4
		демонтаж плиты перекрытия	м³	3,3
16	Парапеты	разборка парапетных плит	шт	285
		разборка кирпичной кладки	м³	49
17	Лестницы	окраска металлической	м²	3,6 чердачная
		устройство	шт	8 к слуховым окнам, окраска 5,6м²
18	Люк	смена	шт	4
19	Ограждение	устройство	п.м.	370
20	Снегозадержатели	устройство	п.м	352

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 149
Техник ООО УК "Речники"
Инженер ПТО

И.А. Тихонова
Н.Ю. Апполонов
Т.А. Скороходова

Согласовано

Директор ООО УК "Речники"

компания

«РЕЧНИКИ»

С.С. Сергеев

201__ г.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. ЧИСТОПОЛЬ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ" ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН 1652011021