

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

«18» 01 2021 г.

Ф.И.О.

подпись

Хасишев Хатимов Р.З.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения

"Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

М.Р. Бибишев

2021 г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов) № 06-01
(система электроснабжения)




объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. Бутлерова, д. 27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	ответвление	1	
2	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	
3	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	40	
4	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт	0,01	
5	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,68	
6	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,64	
7	Демонтаж кабеля	100 м	10,46	
8	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	10,18	
9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,3	
10	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,2	
11	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	100 м труб	4,38	
12	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	1,84	
13	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	41	
14	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-12-10	шт	1	
15	Щитки квартирные: ЩК1 101, навесные, без счетчика	шт.	40	
16	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1	
17	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СОИ 499М 10-40А	шт.	1	
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	
19	Выключатели автоматические: ВА57-35-34-0010 1-200А	шт.	1	
20	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	84	
21	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	шт	4	
22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт	80	
23	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	

24	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С	шт	1	
25	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт	4	
26	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,72	
27	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, направленного света, с зеркальным отражателем, мощность 1х13 Вт, IP20, ЭмПРА, размер 142х165х120 мм	шт	72	
28	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,24	
29	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	2,4	
30	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04	
31	Выключатели для внутренних электропроводок при напряжении 250 В и силе тока 6 А, А56-006, двухклавишный открытой проводки, цвет вишня с рамкой под золото, черный с рамкой под золото	шт	4	
32	Подрозетники деревянные	100 шт	0,28	
33	Коробки ответвительные У198 УХЛЗ	10 шт	2,4	
34	Коробка разветвительная У-994	10 шт	0,4	
35	Коробка универсальная УК-П	шт	89	
36	Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	2,4	
37	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	1,4	
38	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	140	
39	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	17	
40	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6	
41	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	60	
42	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,2	
43	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	20	
44	Скобы двухлапковые	10 шт	16	
45	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-1	м	60	
46	Сжимы соединительные	100 шт	3,8	
47	Шины алюминиевые	м	30	
48	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	18,4	
49	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450	1000 м	1,2	
50	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450	1000 м	0,64	
51	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	6,2	

52	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм ²	1000 м	0,62	
53	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт	0,3	
54	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм	т	0,0342	
55	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: I	100 м ³	0,042	
56	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,2	
57	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	т	0,026	
58	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	100 м ³	0,042	
59	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм ²	100 м	1	
60	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т	0,08	
61	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	10,5	
62	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,4	
63	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	1000 м	0,34	
64	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x16-660	1000 м	0,31	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 8
Техник ООО УК "Речники"
Инженер ПТО

 А.А. Аликина
 Н.Ю. Аппалонов
 Т.А. Скороходова

Согласовано
Директор ООО УК "Речники"
С.С.Сергеев
"18" "01" 2021г.

