

Государственная жилищная инспекция РТ
Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г. Ф.И.О.

Хуснутдинов Хуснутдинов 87.3

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(фасад)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Балакина д.31 с.Каргали Чистопольский район Республика Татарстан

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градостроительство и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
Хуснутдинов
2023г.



№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	60	
		облицовка сайдингом	м ²	466	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	83	
		штукатурка	м ²	83	
		гидроизоляция	м ²	83	
		пароизоляция	м ²	83	
		утепление	м ³	4,2	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	83	
		отлив	м ²	35	
3	Окна	демонтаж	шт	3	
		установка	шт	3	
		штукатурка откосов	м ²	6,9	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	193	
		окраска со стороны фасада	м ²	21	
4	Двери	демонтаж	шт	3	входные
		установка	шт	3	входные
		штукатурка откосов	м ²	8,4	
		установка дверного доводчика	шт	3	
5	Труба газовая	окраска	м ²	42	
6	Отмостка	разборка	м ³	11,4	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	11,4	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	11,4	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	11,4	
		устройство каналов	каналов	8	для отвода воды
7	Бетонные площадки	разборка	м ³	2,7	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	2,7	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	2,7	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	2,7	с армированием
		разборка бардюров	м	12	
		установка бардюров	шт	18	
8	Козырьки над дверью	демонтаж	шт	3	
		устройство двускатного	шт	3	окраска 11,49м ²
9	Смотровой люк	установка	шт	1	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 5
Главный инженер ООО УК "Дом медиков"
Инженер ПТО

Согласовано
Директор ООО УК "Дом медиков"

Е.В. Юшков
2023г.



И.Х.Галимов
В.И. Гатауллин
Т.А. Скороходова