

Государственная жилищная инспекция РТ
Необходимость
выполнения работ подтверждаю
«__» 20__ г. Ф.И.О.

Хатимов Т.З. подпись

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
А.Н. Хуснутдинов
2023г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(кровля)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.40 лет Победы д.32 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	разборка кирпичной кладки	м ³	6,7	
		устройство кирпичной кладки	м ³	16,5	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м ³	1,3	
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м ³	5,2	
		устройство кирпичной кладки	м ³	24	
		армирование	кг	353,1	
		штукатурка	м ²	148	
		облицовка минераловатными плитами	м ²	148	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	168	
		устройство уголков из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	70,3	
4	Каркас из брусьев (лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи)	устройство	м ³	5,83	
		огнезащита	м ²	67,9	
5	Стропила	устройство	м ³	7,87	
		огнезащита	м ²	93,6	
6	Прогонь	устройство	м ³	0,21	
		огнезащита	м ²	2,4	
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м ²	279	
		устройство сплошной	м ²	109	
		устройство контробрешетки	м ³	1,03	
		огнезащита	м ²	388	
8	Желоба	устройство	м	78,1	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м ²	187,5	
9	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м ²	36	
		гидроизоляция	м ²	388	
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м ²	342	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	40,8	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным сайдингом	м ²	50	
11	Коньковый продух	устройство	шт	1	
12	Слуховые окна	устройство	шт	2	окраска 3м ²
		установка решеток жалюзийных	шт	4	
13	Водосточные трубы	установка	систем	4	
14	Выход на кровлю	разборка	м ³	1,7	
		демонтаж плиты перекрытия	м ³	1,02	
15	Лестницы	окраска металлической	м ²	0,9	чердачная
		устройство деревянной	шт	1	к слуховым окнам, окраска 0,7м ²
16	Люк	смена	шт	1	
17	Ограждение	устройство	п.м.	71	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 12
Главный инженер ООО УК "Мельничная площадь"
Инженер ПТО

Согласовано
Директор ООО УК "Мельничная площадь"
Е.А. Солодов
2023г.

Д.Ш. Садыков
Ф.К. Нуруллин
Т.А. Скороходова