


Необходимость
выполнения работ подтверждаю

«___» _____ 20__ г.

Ф.И.О.

подпись

 **Хатимов Г.З.**

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(фасад)


объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.К.Маркса д.62а г.Чистополь Республика Татарстан

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения

"Градостроительство и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики ТатарстанГуснутдинов
2023г.

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	30	
		облицовка сайдингом	м ²	413	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	29,8	
		штукатурка	м ²	33,1	
		гидроизоляция	м ²	33,1	
		пароизоляция	м ²	33,1	
		утепление	м ³	1,7	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	33,2	
		отлив	м ²	16,7	
3	Окна	демонтаж	шт	1	
		установка	шт	1	
		штукатурка откосов	м ²	2,9	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	66	
		окраска со стороны фасада	м ²	12,2	
4	Двери	демонтаж	шт	1	входные
		установка	шт	1	входные
		штукатурка откосов	м ²	3,4	
		установка дверного доводчика	шт	1	
5	Труба газовая	окраска	м ²	13,6	
6	Отмостка	разборка	м ³	3,6	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство каналов	каналов	4	для отвода воды
7	Козырьки над дверью	демонтаж	шт	1	
		устройство двускатного	шт	1	окраска 3,83м ²
8	Смотровой люк	установка	шт	1	
9	Балконы	разборка облицовки	м ²	20,1	
		устройство карскаса	кг	91	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	29,5	
10	Ремонт приемка	разборка бетонных полов	м ²	2,4	
		земляные работы	м ³	2,92	
		устройство бетонного днища с подстилающими слоями толщ.5см	м ³	0,09	
		разборка кирпичной кладки	м ³	0,21	
		кирпичная кладка	м ³	0,71	
		установка металлической лестницы	шт.	1	окраска 0,4м ²
		установка металлического утепленного люка	шт.	1	
		установка замка	шт.	1	
		устройство подстилающих слоев толщ.5см	м ³	0,03	песчаный, щебеночный
		устройство бетонных полов толщ.20см	м ³	0,12	

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 8

И.о. главного инженера ООО УК "Наш дом"

Инженер ПТО

Согласовано

Директор ООО УК "Наш дом"

Н.Н. Кабиров

"___" _____ 2023г.



Н.В. Казакова

Д.В. Тюрин

Т.А. Скороходова

