

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г. Ф.И.О.

подпись

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(фасад)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.1296 г. Чистополье, Республика Татарстан

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения

"Градорегулирование и инфраструктурное

развитие" Чистопольского муниципального

района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

2023г.

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	10	
		облицовка сайдингом	м ²	320	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	41,7	
		штукатурка	м ²	46,3	
		гидроизоляция	м ²	46,3	
		пароизоляция	м ²	46,3	
		утепление	м ³	2,3	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	46,6	
		отлив	м ²	16,6	
3	Окна	демонтаж	шт	1	
		установка	шт	1	
		штукатурка откосов	м ²	3,5	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	59,9	
		окраска со стороны фасада	м ²	17	
4	Двери	демонтаж	шт	1	входные
		установка	шт	1	входные
		штукатурка откосов	м ²	3,4	
		установка дверного доводчика	шт	1	
5	Труба газовая	окраска	м ²	3,42	
6	Отмостка	разборка	м ³	3,6	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	5,2	
		устройство каналов	каналов	4	для отвода воды
7	Козырьки над дверью	демонтаж	шт	1	
		устройство двускатного	шт	1	окраска 3,83м ²
8	Смотровой люк	установка	шт	1	
9	Балконы	разборка облицовки	м ²	29,4	
		устройство карскаса	кг	113,3	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	46,2	
10	Ремонт приемка	разборка керамической плитки	м ²	3,6	
		разборка бетонных полов	м ²	2	
		земляные работы	м ³	4,6	
		устройство бетонного днища с подстилающими слоями толщ.5см	м ³	0,09	
		разборка кирпичной кладки	м ³	0,21	
		кирпичная кладка	м ³	0,71	
		устройство подстилающих слоев толщ.5см	м ³	0,1	
		устройство бетонных полов	м ²	2	
		установка металлической лестницы	шт.	1	окраска 0,4м2
		установка металлического утепленного люка	шт.	1	
		установка замка	шт.	1	

Уполномоченный представитель
многоквартирного дома кв.№ 7
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер ПТО



Согласовано
Директор ООО УК "Речники"
С.С. Сергеев
2023г.

А.Ю. Петров
Н.Ю. Аппалонов
Т.А. Скороходова