

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г.

Ф.И.О.

подпись
Хотимов В.З.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
А.Н. Хуснутдинов
2023г.Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(кровля)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.41 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	устройство кирпичной кладки	м ³	32,1	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м ³	0,9	
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м ³	10	
		устройство кирпичной кладки	м ³	32,8	
		армирование	кг	252,2	
		штукатурка	м ²	184	
		облицовка минераловатными плитами	м ²	184	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м ²	208	
4	Каркас из брусьев	устройство	м ³	9,48	
		огнезащита	м ²	179	
5	Стропила	устройство	м ³	12,48	
		огнезащита	м ²	235	
6	Прогоны	устройство	м ³	0,18	
		огнезащита	м ²	3,9	
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м ²	391	
		устройство сплошной	м ²	134	
		устройство контробрешетки	м ³	1,46	
		огнезащита	м ²	525	
8	Желоба	устройство	м	88,7	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м ²	213	
9	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м ²	40,3	
		гидроизоляция	м ²	525	
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м ²	462	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	56	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным софитом	м ²	57	
11	Коньковый продух	устройство	шт	1	
12	Чердак	очистка	м ²	374	
		утепление с устройством ходовых досок	м ²	374	ходовые доски 34м
13	Слуховые окна	разборка	шт	2	
		устройство	шт	2	окраска 3 м ²
		установка решеток жалюзийных	шт	4	
14	Водосточные трубы	разборка	м	39,8	
		установка	систем	4	
15	Лестницы	окраска металлической	м ²	1,05	чердачная
		смена деревянной	шт	1	к слуховым окнам, окраска 0,7м ²
16	Люк	смена	шт	1	
17	Ограждение	устройство	п.м	80,6	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 1
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер ПТОСогласовано
Директор ООО УК "Речники"
С.С. Сергеев
2023г.Т.Г. Писарева
Н.Ю. Алпалонов
Т.А. Скороходова