

Хатиев А.З.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(фасад)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Часовая д.1 г.Чистополье Республика Татарстан

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения

"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан"

А.Н. Хуснутдинов

2023г.

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	100	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	112	
		штукатурка	м ²	131	
		утепление	м ³	6,6	
		гидроизоляция	м ²	196	
		пароизоляция	м ²	196	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	196	
		устройство углов из листа плоского с покрытием полиэстр	м ²	13,08	
		отлив	м ²	54,4	
3	Окна	демонтаж	шт	32	
		установка	шт	32	
		штукатурка откосов	м ²	76	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	45,2	
4	Двери	демонтаж	шт	12	
		установка	шт	12	
		штукатурка откосов	м ²	27,2	
		установка дверного доводчика	шт	8	
5	Труба газовая	окраска	м ²	36,4	
6	Входная группа (крыльцо)	отбивка штукатурки	м ²	12,6	
		штукатурка	м ²	15,7	
		устройство бетонного покрытия тощ.5см	м ³	0,8	с армированием
		ремонт бетонных ступеней	шт	8	
		обрамление уголком	м	62,4	крыльцо, ступени
7	Площадки	разборка бетонной	м ³	1,3	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	2,1	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	2,1	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	2,1	с армированием
8	Отмостка	разборка	м ³	11	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	14,7	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	14,7	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	14,7	
9	Балконы	устройство каналов	каналов	25	для отвода воды
		разборка облицовки	м ²	576	
		устройство каркаса	кг	2890,78	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	590	
		устройство кровли из профнастила с покрытием полиэстр	м ²	133	
		разборка кирпичной кладки	м ³	2,1	
10	Козырьки над дверью	устройство кирпичной кладки	м ³	10,7	
		демонтаж плиты	шт	8	
11	Вытяжки из подвала	устройство двухскатных	шт	8	окраска 30,64м ²
		разборка кирпичной кладки	м ³	2,96	
		устройство деревянного короба	м ³	0,22	
		облицовка короба профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	7,28	
12	Продухи	устройство кровли из профнастила с покрытием полиэстр	м ²	2,7	
		установка решеток	шт	104	бшт. подвал, 98шт. тех.этаж
13	Температурный шов	ремонт герметизации	м	29,4	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 42
И.о. главного инженера ООО УК "Наш дом"
Инженер ПТО

Согласовано
Директор ООО УК "Наш дом"
Н.Н. Кабирова
" " 2023г.

В.М. Пономарев
Д.В. Тюрин
Т.А. Скороходова