Государственная жилищная инспекция РТ
Необходимость
выполнения работ подтверждаю
« »_____20___г. Ф.И.О.
подпись Хаетинов Г.З.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
_____ А.Н. Хуснутдинов
" "_____ 2023г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(кровля)
объемов работ объекта
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Энгельса д.51 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	разборка кирпичной кладки	м³	19	
		устройство кирпичной кладки	м³	39	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м³	2,8	
3	Вентшахты	разборка кирпичной кладки	м³	30,2	
		устройство кирпичной кладки	м³	90,4	
		армирование	кг	834,5	
		штукатурка	м²	500	
		облицовка минераловатными плитами	м²	500	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м²	568	
		устройство уголков из листа плоского с покрытием полиэстр	м²	45	
4	Каркас из брусьев (лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи)	устройство	м³	21,5	
		огнезащита	м²	250,6	
5	Стропила	устройство	м³	22,5	
		огнезащита	м²	267,7	
6	Прогоны	устройство	м³	1,3	
		огнезащита	м²	15,1	
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м²	930	
		устройство сплошной	м²	263	
		устройство контробрешетки	м³	2,9	
		огнезащита	м²	1193	
8	Желоба	устройство	м	188	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м²	451	
9	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м²	86	
		гидроизоляция	м²	1193	
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м²	1050	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м²	227,9	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным софитом	м²	120	
11	Коньковый продух	устройство	шт	3	
12	Слуховые окна	устройство	шт	8	окраска 12м²
		установка решеток жалюзийных	шт	16	
13	Водосточные трубы	установка	систем	8	
14	Выход на кровлю	разборка	м³	3,2	
		демонтаж плиты перекрытия	м³	2,04	
15	Лестницы	окраска металлической	м²	1,8	чердачная
		устройство деревянной	шт	1	к слуховым окнам, окраска 0,7м²
16	Люк	смена	шт	2	
17	Ограждение	устройство	п.м.	171	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ _____ Артеемчик О.Н.
И.о. главного инженера ООО УК "Наш дом" _____ Д.В. Тюрин
Инженер ПТО _____ Т.А. Скороходова

Согласовано
Директор ООО УК "Наш дом"
_____ Н.Н. Кабирова
"____"_____ 2023г.