

**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)  
(ремонт крыши)**




объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Академика Королева д.1 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Парапеты	разборка листа гладкого	м <sup>2</sup>	36	
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	17,7	
		разборка плит	шт	194	
2	Выход на кровлю	разборка плит	м <sup>3</sup>	2,1	
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	4,2	
3	Организованный внутренний водосток	демонтаж чугунной трубы д150мм	м	104	
		заделка отверстий	отв.	24	
4	Плиты покрытия	сверление отверстий	шт	10	Ø160мм
3	Стены	устройство кирпичной кладки		53,1	
6	Столбы	устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	9,9	
7	Вентшахты	разборка плит	м <sup>3</sup>	2,9	
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	40,4	
		устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	180,1	
		армирование	кг	2015,8	
		штукатурка	м <sup>2</sup>	1077,3	
		облицовка минераловатными плитами	м <sup>2</sup>	1077,3	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	1230,9	
8	Каркас из брусьев	устройство	м <sup>3</sup>	29,34	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	515,4	
9	Стропила	устройство	м <sup>3</sup>	38,54	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	676,8	
10	Прогоны	устройство	м <sup>3</sup>	1,79	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	31,4	
11	Обрешетка	устройство с прозорами	м <sup>2</sup>	1578,4	
		устройство сплошной	м <sup>2</sup>	314,5	
		устройство контробрешетки	м <sup>3</sup>	5,44	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	1681,3	
12	Желоба	устройство настенных	м	256	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м <sup>2</sup>	529,4	
13	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м <sup>2</sup>	325,4	
		демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ.50мм	м <sup>2</sup>	208,4	
		устройство цементно-песчаной стяжки	м <sup>2</sup>	208,4	
		устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	281,4	
		покрытие парапета листом гладким	м <sup>2</sup>	36	
		установка воронки сливной	шт	1	
		гидроизоляция	м <sup>2</sup>	1892	
		устройство из профнастила оцинкованного с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	1728,1	

		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м²	243	
14	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным сайдингом	м²	139,7	
15	Коньковый продох	устройство	шт	4	
16	Слуховые окна	устройство	шт	6	окраска 9м²
		установка решеток жалюзийных регулируемых	шт	12	
17	Водосточные трубы	установка	систем	14	
18	Фронтон	устройство с облицовкой профнастилом с покрытием полиэстр	м²	26	
19	Чердачное помещение	устройство кирпичной кладки с армированием	м³	11,8	разделение чердака свыше 500м² на помещения в целях пожаробезопасности
		установка перемычек	шт	10	
		установка огнезащитной двери	шт	5	
20	Лестницы	окраска металлической	м²	1,8	чердачная
		устройство деревянной	шт	6	к слуховым окнам, окраска 4,2м²
21	Люк	демонтаж деревянного	шт	2	
		установка противопожарного	шт	2	
22	Ограждение	устройство	п.м.	233	

Председатель совета  
многоквартирного дома кв.№ 35  
Главный инженер ООО УК "Дом медиков"  
Инженер П.С.

 Е.Р. Устюжина  
 В.И. Гатауллин  
 Т.А. Скороходова

Согласовано  
Директор ООО УК "Дом медиков"  
И.А. Дом Медиков, Сергеев

