

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г. *И.А. Ибрагимова* Ф.И.О. *Ибрагимова*

подпись

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов г. " "

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт фасада)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Академика Королева д.1 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м ²	30	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	124	
		штукатурка	м ²	146	
		утепление	м ³	14,6	
		гидроизоляция	м ²	146	
		пароизоляция	м ²	146	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	166	
		отлив	м ²	52	
3	Окна	демонтаж	шт	59	
		установка	шт	59	
		штукатурка откосов	м ²	134,2	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	116,9	
4	Двери	демонтаж	шт	3	
		установка	шт	4	
		штукатурка откосов	м ²	4,4	
		установка дверного доводчика	шт	2	входные
5	Входная группа (крыльцо)	облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	7,4	
		устройство бетонного покрытия тощ.5см	м ³	0,43	с армированием
6	Отмостка	разборка	м ³	23	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	26	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	26	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	26	
		устройсто каналов	каналов	14	для отвода воды
7	Лоджии	разборка кирпичной кладки	м ³	0,91	
		устройство кирпичной кладки	м ³	2,84	
8	Спуск в подвал	разборка металлической кровли	м ²	13	
		демонтаж металлической двери	шт	2	
		облицовка стен профнастилом с покрытием полиэстер	м ²	9	
		установка металлических дверей	шт	2	
		окраска по металлу	м ²	5,4	
		смена замков	шт	2	
		устройство стропил	м ²	0,08	
		устройство обрешетки	м ²	13	
		устройство кровли из профнастила с покрытием полиэстр	м ²	13	
9	Козырьки над дверью	устройство двухскатного	шт	1	
10	Продухи	пробивка отверстий	шт	16	подвал
		установка решеток	шт	16	подвал
		демонтаж деревянных окон	шт	28	тех.этаж
		установка пластиковых	шт	28	тех.этаж

Председатель Совета
многоквартирного дома № 35
главный инженер ООО-УК "Дом медиков"

Инженер РМО
"ДОМ МЕДИКОВ"

Согласовано
Директор ООО-УК "Дом медиков"

С.С. Сергеев

г. " "

Е.Р. Устюжина
В.И. Гатауллин
Г.А. Скороходова