



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

г.

**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт фасада)**

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.101 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	устройство декоративной штукатурки	м ²	479,7	
		окраска	м ²	479,7	
2	Цоколь	гидроизоляция	м ²	56	
		пароизоляция	м ²	56	
		утепление	м ²	56	
		облицовка профлистом с покрытием полиэстер			
		форма кирпич	м ²	81	
		отлив	м ²	17	
3	Окна	демонтаж	шт	1	
		установка	шт	1	
		штукатурка откосов	м ²	3	
		смена водоотливов из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м	49	
		окраска деревянных со стороны фасада	м ²	31	
4	Двери	демонтаж	шт	1	входные
		установка	шт	1	входные
		штукатурка откосов	м ²	1,9	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м ²	2,3	
		установка дверного доводчика	шт	1	
5	Отмостка	разборка асфальто-бетонной	м ³	6,4	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	8	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	8	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	8	
		устройство швов	м	75	
		устройство каналов	каналов	4	для отвода воды
6	Площадка	устройство бетонного покрытия толщ. 5см	м ³	0,23	с армированием
7	Продухи	кирпичная кладка	м ³	0,2	
		установка регулируемых решеток	шт	6	
8	Козырьки над дверью	демонтаж металлического покрытия	кг	45	
		устройство двускатного	шт	1	окраска 5,83м ²
9	Смотровой люк	установка	шт	1	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 2
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер ПТОСогласовано
Управляющая
компания

«РЕЧНИКИ»

г.

Н.И. Наумова
Н.Ю. Апалонов
Т.А. Скороходова