

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г. *И.И. Ибрагимов* Ф.И.О. *И.И. Ибрагимов*
подпись

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения
"Градостроительство и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

г.

**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт крыши)**




объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Мира д.34 г.Чистополь Республика Татарстан

№	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Плиты покрытия	сверление отверстий	шт	25	ø50мм-10шт, ø160мм-15шт
2	Стены	устройство кирпичной кладки	м³	112,2	
3	Столбы	устройство кирпичной кладки	м³	3,6	
4	Чердачное помещение	устройство кирпичной кладки с армированием	м³	4,1	разделение чердака свыше 500м² на помещения в целях пожаробезопасности
		установка перемычек	шт	4	
		установка огнезащитной двери	шт	2	
5	Вентшахты	разборка плит	м³	3,4	
		разборка кирпичной кладки	м³	46	
		устройство кирпичной кладки	м³	202,2	
		армирование	кг	1773,54	
		штукатурка	м²	1151,7	
		облицовка минераловатными плитами	м²	1151,7	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м²	1292,5	
6	Каркас из брусьев	устройство	м³	34,34	
		огнезащита	м²	470,2	
7	Стропила	устройство	м³	34,96	
		огнезащита	м²	475,5	
8	Прогоны	устройство	м³	1,97	
		огнезащита	м²	26,7	
9	Обрешетка	устройство с прозорами	м²	1351,1	
		устройство сплошной	м²	520,3	
		устройство контробрешетки	м³	4,77	
		огнезащита	м²	1915,7	
10	Желоба	устройство настенных	м	345	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м²	777,5	
11	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м²	251	
		гидроизоляция	м²	1871,4	
		устройство из профнастила с покрытием полиэстер	м²	1677,5	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м²	389,5	
12	Фронтон	устройство с облицовкой профнастилом с покрытием полиэстер	м²	60,8	
13	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным сайдингом	м²	183	
14	Коньковый продох	устройство	шт	6	
15	Слуховые окна	устройство	шт	9	окраска 13,5м²
		установка решеток жалюзийных регулируемых	шт	18	

16	Водосточные трубы	установка	систем	20	
17	Выход на кровлю	разборка	м³	0,84	
18	Парапеты	разборка кирпичной кладки	м³	36	
		разборка плит	шт	314	
19	Организованный внутренний водосток	демонтаж чугунной трубы д150мм	м	140	
		заделка отверстий	отв.	36	
20	Лестницы	окраска металлической	м²	1,8	чердачная
		устройство деревянной	шт	9	к слуховым окнам, окраска 6,3м²
21	Люк	демонтаж деревянного	шт	2	
		установка противопожарного	шт	2	
22	Ограждение	устройство	п.м.	305	

Председатель совета многоквартирного дома кв.№ 36
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер ПТО

 И.А. Котова
 Н.Ю. Аппалонов
 Т.А. Скороходова



Директор ООО УК "Речники"
Д.В. Тюрин
г.