

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

« 20 » г.

подпись *И.Т. Ибраимова* Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения  
"Градостроительство и инфраструктурное  
развитие" Чистопольского муниципального  
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(ремонт фасада)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Мира д.34 г.Чистополье Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м²	30	
2	Цоколь	утепление	м²	114	
		гидроизоляция	м²	114	
		пароизоляция	м²	114	
		облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м²	235	
		отлив	м²	78	
3	Окна	демонтаж	шт	24	
		установка	шт	24	
		штукатурка откосов	м²	42	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м²	28	
4	Двери	демонтаж	шт	6	входные
		установка	шт	6	входные
		штукатурка откосов	м²	9,1	
		установка дверного доводчика	шт	6	входные
5	Температурный шов	ремонт герметизации	м	58	
6	Труба газовая	окраска	м²	37,1	
7	Входная группа (крыльцо)	облицовка профнастилом с покрытием полиэстер	м²	69,1	тамбур, боковины крыльца
		устройство кровли из профнастила с покрытием полиэстер	м²	27,8	каркас из профтрубы 301кг
		устройство мелких покрытий	м²	23,7	
		устройство бетонного покрытия тощ.5см	м³	0,09	с армированием
8	Отмостка	разборка	м³	28	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м³	35	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м³	35	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м³	35	
		устройство деформационных швов	м	291	
9	Лоджии	устройство каналов из стальной трубы д.150мм	каналов	20	для отвода воды
		разборка кирпичной кладки	м³	1,17	
10	Спуск в подвал	устройство кирпичной кладки	м³	2,6	
		разборка кирпичной кладки	м³	0,49	
		демонтаж металлической двери	шт	1	
		устройство кирпичной кладки	м³	3,1	
		смена лестничного марша	шт	1	
		облицовка стен профнастилом с покрытием полиэстер	м²	15	
		установка металлических дверей	шт	2	
		утепление двери с обшивкой досками	м²	0,8	
		окраска по металлу	м²	4,1	
		окраска по дереву	м²	0,8	
		установка замков	шт	2	
		устройство стропил	м²	0,06	
		устройство обрешетки	м²	11	
		устройство кровли из профнастила с покрытием полиэстер	м²	11	
		устройство мелких покрытий	м²	6,6	
		разборка бетонного покрытия	м³	0,06	
11	Продухи	устройство бетонного покрытия толщ. 20см с подстилающими слоями толщ.10см	м³	0,34	с армированием
		пробивка отверстий	шт	14	подвал
		установка решеток	шт	65	14шт. подвал, 51шт. тех.этаж

Председатель совета многоквартирного дома кв.№ 36

Главный инженер ООО УК "Речники"

Согласовано

Директор ООО УК "Речники"

В. Тюрин

г.

И.А. Котова

Н.Ю. Апалонов

Т.А. Скороходова