



Государственная жилищная инспекция РТ


Необходимость

выполнения работ подтверждаю

«    » 20    г.     Ф.И.О.    

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя  
Муниципального бюджетного учреждения  
"Градорегулирование и инфраструктурное  
развитие" Чистопольского муниципального  
района Республики Татарстан

 А.Н. Хуснутдинов

г.    \_\_\_\_\_

**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)  
(ремонт крыши)**

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Энгельса д.104 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	26	
		устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	69,1	
2	Столбы	устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	3,3	
3	Вентшахты	разборка плит	шт	45	
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	38	
		устройство кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	120	
		армирование	кг	716,1	
		штукатурка	м <sup>2</sup>	592	
		облицовка минераловатными плитами	м <sup>2</sup>	592	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	664	
4	Каркас из брусьев	устройство	м <sup>3</sup>	19,79	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	294,9	
5	Стропила	устройство	м <sup>3</sup>	22,23	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	331,2	
6	Прогоны	устройство	м <sup>3</sup>	1,19	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	19,8	
7	Обрешетка	устройство с прозорами	м <sup>2</sup>	933	
		устройство сплошной	м <sup>2</sup>	268	
		устройство контробрешетки	м <sup>3</sup>	3,15	
		огнезащита	м <sup>2</sup>	1201	
8	Желоба	устройство настенных	м	188	
		облицовка листом гладким с покрытием полиэстр	м <sup>2</sup>	424,2	
		устройство подвесных	м	79	
9	Кровельное покрытие	разборка мягкой кровли	м <sup>2</sup>	86	
		гидроизоляция	м <sup>2</sup>	1201	
		устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного	м <sup>2</sup>	1079	
		устройство мелких покрытий из листа плоского с покрытием полиэстр	м <sup>2</sup>	236,58	
10	Карнизы	устройство с облицовкой перфорированным софитом	м <sup>2</sup>	120	
11	Чердак	утепление с устройством ходовых досок	м <sup>2</sup>	872	ходовые доски 100м
		устройство кирпичной кладки с армированием	м <sup>3</sup>	6,1	разделение чердака свыше 500м <sup>2</sup> на помещения в целях пожаробезопасности
		установка огнезащитной двери	шт	2	

