

## Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

## (ремонт фасада)

## объемов работ объекта

## Капитальный ремонт многоквартирного дома по пер.К.Либкнехта д.1 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Стены	штукатурка	м <sup>2</sup>	10	
		облицовка сайдингом	м <sup>2</sup>	555	
2	Цоколь	отбивка штукатурки	м <sup>2</sup>	79	
		штукатурка	м <sup>2</sup>	93	
		гидроизоляция	м <sup>2</sup>	93	
		пароизоляция	м <sup>2</sup>	93	
		утепление	м <sup>2</sup>	93	
		облицовка профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстер	м <sup>2</sup>	93	
		отлив	м <sup>2</sup>	26	
3	Окна	устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	112	
		окраска деревянных	м <sup>2</sup>	17	
4	Двери	демонтаж	шт	2	входные
		установка	шт	2	входные
		штукатурка откосов	м <sup>2</sup>	7	
		установка дверного доводчика	шт	2	
5	Асфальтобетонные площадки	разборка	м <sup>3</sup>	2,1	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м <sup>3</sup>	2,1	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м <sup>3</sup>	2,1	
		устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8см	м <sup>2</sup>	21	
		разборка бардюров	м	12	
		установка бардюров	м	12	
6	Отмостка	разборка	м <sup>3</sup>	6,8	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м <sup>3</sup>	8	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м <sup>3</sup>	8	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м <sup>3</sup>	8	
		устройство деформационных швов	м	80	
		устройсто каналов из стальной трубы Ø150мм	каналов	6	для отвода воды
7	Козырьки над дверью	устройство двухскатного	шт	2	окраска 7,66м <sup>2</sup>
8	Приямок	демонтаж деревянного люка	шт	2	
		разборка цементных полов	м <sup>2</sup>	3,3	
		земляные работы	м <sup>3</sup>	3,7	
		разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	0,21	
		кирпичная кладка	м <sup>3</sup>	0,71	
		устройство бетонного днища с подстилающими слоями толщ.10см	м <sup>3</sup>	0,66	
		установка металлической лестницы	шт.	2	окраска 0,8м <sup>2</sup>
		установка двустворчатого утепленного металлического люка	шт	2	
		замена замка	шт	2	
		устройство бетонного днища с подстилающими слоями толщ.5см	м <sup>3</sup>	0,09	с армированием
		устройство подстилающих слоев толщ.5см	м <sup>3</sup>	0,063	песчаный, щебеночный
		устройство бетонных полов толщ.20см	м <sup>3</sup>	0,25	
9	Смотровой люк	установка	шт	1	

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 9

Главный инженер ООО УК "Речники"

Инженер ПТО

Согласовано

Директор ООО УК "Речники"

В.В. Тюрин

г.

Р.Р. Фатхутдинов

Н.Ю. Аппалонов

Т.А. Скороходова