

KCK

КОНСОРЦИУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан"

Программа: "Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2020г. №1166, в 2020-2022 годах "

ПРОЕКТ

на объект

«капитальный ремонт многоквартирного дома
по ул. Зеленая д.15 г. Чистополь Республика Татарстан»

Стадия: ПД

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

подраздел «Система водоснабжения»

9-21/МКД-111-В

Директор

ГИП



Д.В. Попов

Д.В. Попов

г.Казань 2021 г.



ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«16» марта 2021 г. № 332/01 ДЕ

Ассоциация проектировщиков "Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве",
Ассоциация "СПрофПроект"

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, <https://sprofproekt.ru>, info@sprofproekt.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-198-25042018

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Консорциум Строительных Компаний»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум Строительных Компаний», ООО «КСК»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1655107194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1061655028654
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштары, дом 12, подвал 1, пом. 3, комн. 4-7
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	332
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	12 ноября 2020 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12 ноября 2020 г. № 0332-01
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	12 ноября 2020 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):	
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
12.11.2020	12.11.2020
	в отношении объектов использования атомной энергии
	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить).

а) первый

√

стоимость работ по одному договору не превышает 25 000 000 рублей

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,

подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

б) второй

√

предельный (совокупный) размер обязательств по договорам строительного подряда не превышает 50 000 000 рублей

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)

-

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

-

Исполнительный директор



Переверзев А.Ф.



Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи (ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту на объект «капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Зеленая д.15 г. Чистополь Республика Татарстан»

Состав разделов проектной документации на капитальный ремонт МКД:

Раздел 3. «Архитектурные решения»

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

подраздел «Система электроснабжения»

подраздел «Система водоснабжения»

подраздел «Система водоотведения»




подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Раздел 6. «Проект организации капитального ремонта»

Главный инженер проекта Попов Д.В.

Должность согласующего/утверждающего лица	Согласовано/не согласовано Утверждено/не утверждено	Замечания (при наличии)	Подпись / МП	Расшифровка подписи	Основание для согласования
Руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Градорегулирование и инфраструктурное развитие» Чистопольского муниципального района РТ	Утверждено			М.Р.Бибишев	Приказ об утверждении проектной документации №16 от 15.02.2021г.
Директор ООО УК «Наш дом»	Согласовано			Е.И.Баранов	Договор с НО «Фонд ЖКХ РТ» №302 от 30.06.2014г. о взаимодействии по вопросам обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Директор ООО «КСК»	Согласовано			Д.В.Попов	Договор с НО «Фонд ЖКХ РТ» №9-21/МКД от 15.03.2021г.
ИП Шайхутдинов А.Г.	Согласовано			А.Г.Шайхутдинов	Договор субподряда на разработку проектной документации с ООО «КСК» №2/14/ПСД от 15.03.2021г.

9-21/МКД-111

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата			
ГИП		Попов Д.В.			ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		
Инжен.		Попов Д.В.					
Н.контр.		Попов Д.В.					
					ООО «КСК»		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта В

Лист.	Наименование.	Примеч.
	Лист согласования.	
1	Общие данные.	
2	План системы В1, ГВ1(подвал)	
3	План системы В1, ГВ1 1-го этажа	
4	План системы В1, ГВ1 2-5-го этажа	
5	Аксонаметрическая схема В1, узел "Б", узел "А"	
6	Аксонаметрическая схема ГВ1 (начало)	
7	Аксонаметрическая схема ГВ1 (окончание)	
8	Узел герметизации ввода трубопроводов В1 в здание	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение.	Наименование.	Примеч.
	Ссылочные документы.	
СП 30.13330.2016	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 2-08-01	Жилые здания	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
	Прилагаемые документы.	
9-21/МКД-111-В	Спецификация изделий и материалов	Лист 1

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Д.В. Попов

1. Проект разработан на основании задания на проектирование.
Проектом предусматривается:
- прокладка трубопроводов системы В1 из стальных и полипропиленовых труб
2. Место расположения объекта - г. Чистополь РТ
3. Водоснабжение предусматривается - от наружной сети водоснабжения. Ввод водопровода в здание через техническое подполье. Подсоединение внутренней системы к наружной сети через водомерный узел, расположенный в техническом подполье. Водоснабжение- хозяйственно-питьевого назначения. Системы В1 с нижней разводкой.
4. Монтаж санитарно-технических систем производить в соответствии со СН и П 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"

Расстояние между опорами (хомутами) подвижными и неподвижными определяется согласно следующей таблицы

Разница температур t, k	Диаметр трубы, мм								
	16	20	25	32	40	50	63	75	90
	Интервал между креплениями, см								
0	70	70	105	125	140	165	190	205	200
20	50	60	75	90	100	120	140	150	160
30	50	60	75	90	100	120	140	150	160
40	50	60	70	80	90	110	130	140	150
50	50	60	70	80	90	110	130	140	150
60	50	55	65	75	85	100	115	125	140
70	50	50	60	70	80	95	105	115	125

Опоры (хомуты) вертикальных трубопроводов устанавливаются не реже чем через 1 метр для трубопроводов наружного диаметра до Ø 32мм и не реже, чем через 1.5 м для труб большего диаметра
Предусмотреть установку противопожарных муфт на каждый стояках водопровода перед перекрытием. Противопожарные муфты для пластиковых труб водопровода устанавливаются для предотвращения распространения огня между этажами.
Правила регламентирующие порядок проведения работ и необходимость установки манжет на ПВХ отражены в СП 40-107-2003 и СП 40-102-2000.

						9-21/МКД-111-В			
						Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Зеленая, г. Чистополь РТ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ремонт системы водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
								1	6
ГИП	Д.В. Попов					Общие данные	ООО "КСК"		
Инженер	Д.В. Попов								
Н.контроль	Д.В. Попов								

Architectural floor plan of a building with dimensions and room labels. The plan shows a complex layout with several rooms and corridors. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). Room labels include [m B1-1], [m B1-2], [m B1-3], [m B1-4], [m B1-5], [m B1-6], and [m B1-7]. The plan also includes a staircase labeled '8000' and a corridor labeled '10000'. The overall dimensions of the building are 10000 mm by 10000 mm. The plan is oriented with the main entrance at the top left.

[illegible]

Architectural floor plan of a building, showing dimensions and room labels. The plan includes a central staircase and several rooms labeled with codes and diameters.

Dimensions:

- Overall width: 10600
- Overall depth: 8390
- Room 1: 3680 x 4320
- Room 2: 4040 x 4130
- Room 3: 10401 x 4230
- Room 4: 17680 x 4040
- Room 5: 10401 x 4230
- Room 6: 17680 x 4040
- Room 7: 10401 x 4230
- Room 8: 17680 x 4040
- Room 9: 10401 x 4230
- Room 10: 17680 x 4040
- Room 11: 10401 x 4230
- Room 12: 17680 x 4040
- Room 13: 10401 x 4230
- Room 14: 17680 x 4040
- Room 15: 10401 x 4230
- Room 16: 17680 x 4040
- Room 17: 10401 x 4230
- Room 18: 17680 x 4040
- Room 19: 10401 x 4230
- Room 20: 17680 x 4040
- Room 21: 10401 x 4230
- Room 22: 17680 x 4040
- Room 23: 10401 x 4230
- Room 24: 17680 x 4040
- Room 25: 10401 x 4230
- Room 26: 17680 x 4040
- Room 27: 10401 x 4230
- Room 28: 17680 x 4040
- Room 29: 10401 x 4230
- Room 30: 17680 x 4040
- Room 31: 10401 x 4230
- Room 32: 17680 x 4040
- Room 33: 10401 x 4230
- Room 34: 17680 x 4040
- Room 35: 10401 x 4230
- Room 36: 17680 x 4040
- Room 37: 10401 x 4230
- Room 38: 17680 x 4040
- Room 39: 10401 x 4230
- Room 40: 17680 x 4040
- Room 41: 10401 x 4230
- Room 42: 17680 x 4040
- Room 43: 10401 x 4230
- Room 44: 17680 x 4040
- Room 45: 10401 x 4230
- Room 46: 17680 x 4040
- Room 47: 10401 x 4230
- Room 48: 17680 x 4040
- Room 49: 10401 x 4230
- Room 50: 17680 x 4040
- Room 51: 10401 x 4230
- Room 52: 17680 x 4040
- Room 53: 10401 x 4230
- Room 54: 17680 x 4040
- Room 55: 10401 x 4230
- Room 56: 17680 x 4040
- Room 57: 10401 x 4230
- Room 58: 17680 x 4040
- Room 59: 10401 x 4230
- Room 60: 17680 x 4040
- Room 61: 10401 x 4230
- Room 62: 17680 x 4040
- Room 63: 10401 x 4230
- Room 64: 17680 x 4040
- Room 65: 10401 x 4230
- Room 66: 17680 x 4040
- Room 67: 10401 x 4230
- Room 68: 17680 x 4040
- Room 69: 10401 x 4230
- Room 70: 17680 x 4040
- Room 71: 10401 x 4230
- Room 72: 17680 x 4040
- Room 73: 10401 x 4230
- Room 74: 17680 x 4040
- Room 75: 10401 x 4230
- Room 76: 17680 x 4040
- Room 77: 10401 x 4230
- Room 78: 17680 x 4040
- Room 79: 10401 x 4230
- Room 80: 17680 x 4040
- Room 81: 10401 x 4230
- Room 82: 17680 x 4040
- Room 83: 10401 x 4230
- Room 84: 17680 x 4040
- Room 85: 10401 x 4230
- Room 86: 17680 x 4040
- Room 87: 10401 x 4230
- Room 88: 17680 x 4040
- Room 89: 10401 x 4230
- Room 90: 17680 x 4040
- Room 91: 10401 x 4230
- Room 92: 17680 x 4040
- Room 93: 10401 x 4230
- Room 94: 17680 x 4040
- Room 95: 10401 x 4230
- Room 96: 17680 x 4040
- Room 97: 10401 x 4230
- Room 98: 17680 x 4040
- Room 99: 10401 x 4230
- Room 100: 17680 x 4040

Room Labels:


- Room 1: Cm.B1-1, $\phi 32$
- Room 2: Cm.B1-2, $\phi 32$
- Room 3: Cm.B1-3, $\phi 32$
- Room 4: Cm.B1-4, $\phi 32$
- Room 5: Cm.B1-5, $\phi 32$
- Room 6: Cm.B1-6, $\phi 32$




Other Labels:

- Room 7: $\phi 32$
- Room 8: $\phi 32$
- Room 9: $\phi 32$
- Room 10: $\phi 32$
- Room 11: $\phi 32$
- Room 12: $\phi 32$
- Room 13: $\phi 32$
- Room 14: $\phi 32$
- Room 15: $\phi 32$
- Room 16: $\phi 32$
- Room 17: $\phi 32$
- Room 18: $\phi 32$
- Room 19: $\phi 32$
- Room 20: $\phi 32$
- Room 21: $\phi 32$
- Room 22: $\phi 32$
- Room 23: $\phi 32$
- Room 24: $\phi 32$
- Room 25: $\phi 32$
- Room 26: $\phi 32$
- Room 27: $\phi 32$
- Room 28: $\phi 32$
- Room 29: $\phi 32$
- Room 30: $\phi 32$
- Room 31: $\phi 32$
- Room 32: $\phi 32$
- Room 33: $\phi 32$
- Room 34: $\phi 32$
- Room 35: $\phi 32$
- Room 36: $\phi 32$
- Room 37: $\phi 32$
- Room 38: $\phi 32$
- Room 39: $\phi 32$
- Room 40: $\phi 32$
- Room 41: $\phi 32$
- Room 42: $\phi 32$
- Room 43: $\phi 32$
- Room 44: $\phi 32$
- Room 45: $\phi 32$
- Room 46: $\phi 32$
- Room 47: $\phi 32$
- Room 48: $\phi 32$
- Room 49: $\phi 32$
- Room 50: $\phi 32$
- Room 51: $\phi 32$
- Room 52: $\phi 32$
- Room 53: $\phi 32$
- Room 54: $\phi 32$
- Room 55: $\phi 32$
- Room 56: $\phi 32$
- Room 57: $\phi 32$
- Room 58: $\phi 32$
- Room 59: $\phi 32$
- Room 60: $\phi 32$
- Room 61: $\phi 32$
- Room 62: $\phi 32$
- Room 63: $\phi 32$
- Room 64: $\phi 32$
- Room 65: $\phi 32$
- Room 66: $\phi 32$
- Room 67: $\phi 32$
- Room 68: $\phi 32$
- Room 69: $\phi 32$
- Room 70: $\phi 32$
- Room 71: $\phi 32$
- Room 72: $\phi 32$
- Room 73: $\phi 32$
- Room 74: $\phi 32$
- Room 75: $\phi 32$
- Room 76: $\phi 32$
- Room 77: $\phi 32$
- Room 78: $\phi 32$
- Room 79: $\phi 32$
- Room 80: $\phi 32$
- Room 81: $\phi 32$
- Room 82: $\phi 32$
- Room


[illegible]




Система водоснабжения 2-5 этажа
М1:300





9-21/МКД-111-В												
Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Зеленая, 2. Чистополь РТ												
Изм.		Колуч.	Лист	№зак.	Подпись	Дата	Ремонт системы водоснабжения			Склад	Лист	Листов
											4	6
ГИП							Д.В. Попов					
Инженер							Д.В. Попов					
Н.Контроль							Д.В. Попов					
План системы В1 (2-5 этаж)										ООО "КСК"		

АксонOMETPическая схема холодного водоснабжения
M1:100






9-21/МКД-111-В				Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Зеленая, 2. Чистополь РТ			
				Ремонт системы водоснабжения			
				АксонOMETPическая схема К1 с 1-20 по 4-ый подъезд			
					Склад	Лист	Листов
						5	6
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Д.В. Попов					
Инженер		Д.В. Попов					
Контроль		Д.В. Попов					
				ООО "КСК"			

Узел герметизации ввода трубопровода В1 в здание




Спецификация элементов ввода

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. к2	Примечание
1		Детали			
		Стальная гильза $\varnothing 245(351)$	1		
		Упор для набивки	1		
		Материалы			
2.		Цементный раствор М100	0,19		
3.		Набивка просмоленной паклей	0,5		
4.		Зачеканка	0,6		
5.		Замозка	0,5		

9-21/МКД-111-В									
Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Зеленая, г. Чистополь РТ									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стация		Лист	Листов
								6	6
Ремонт системы водоснабжения						Уплотнение ввода водопровода В1 в здание			
ГМП						Д.В. Попов			
Инженер						Д.В. Попов			
Н.контр.						Д.В. Попов			

Спецификация изделий материалов

Марка поз	Обозначение	Тип, марка, обозначение	Ед. изм.	Количество
B1	Труба полиэтиленовая Д 76	ПЭ 100 SDR 11	м	15,8
	Труба полипропиленовая Д 63	PN 20/63	м	18,4
	Труба полипропиленовая Д 32	PN 20/32	м	107,6
	Труба полипропиленовая Д 20	PN 20/20	м	7,5
	Вентиль Д 15	15 БЗР	шт	30
	Вентиль Д 25	15 БЗР	шт	6
	Вентиль Д 50	15 БЗР	шт	4
	Фильтр сетчатый Д 50	Y222 DANFOSS	шт	1
	Противопожарная муфта Д 32	РТМК -32	шт	30

						9-21/МКД-111-В		
						Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Зеленая, г. Чистополь РТ		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Ремонт системы водоснабжения	Стадия	Лист
								1
ГИП		Д.В. Попов				Спецификация изделий и материалов.	ООО "КСК"	
Инженер		Д.В. Попов						
Н.контр.		Д.В. Попов						