


СОГЛАСОВАНО

Директор Общества с ограниченной  
ответственностью УК "Наш дом"Е.И. Баранов  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель  
Муниципального бюджетного учреждения  
"Градорегулирование и  
инфраструктурное развитие"  
Чистопольского муниципального района  
Республики ТатарстанМ.Р. Бибишев  
2021 г.Жилой дом № 9а по ул. Ягодная, г. Чистополь, РТ  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-03-02  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 41,355 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,725 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 72,12 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех				Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Капитальный ремонт водоотведения														
1	ГЭСН16-07-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр</i>	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм <i>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 шт			0,12 12/100	1377,73	165,32	157,64	7,68	1,78		1,03	0,01

ГРАНД-Смета 2021

		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	8,602	1,03	152,72	157,30	157,30					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,075	0,01								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,075	0,01	853,60	8,54		8,54	1,98			
	2. 01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, размер 6x80 мм	100 шт	4,04	0,4848								
H	3. 23.8.03.04	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины	шт	100	12								
2	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм	100 шт		0,48 12*4/100	175,00	84,00			84,00			
3	24.3.05.07-0528	Муфта противопожарная, диаметр 125 мм (применительно)	шт		12	261,86	3142,32			3142,32			
4	ГЭСНр65-6-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена: смывных бачков	100 шт		0,16 16/100	15245,60	2439,29	2323,72	61,17	20,99	54,40	14,34	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	89,6	14,34	162,09	2324,37	2324,37					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,12								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,38	0,06	175,03	10,50		10,50	9,16			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37	0,06	853,60	51,22		51,22	11,86			
H	3. 18.2.06.01	Бачок с арматурой	компл	100	16								
	4. 24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	2	0,32	170,00	54,40			54,40			
5	ГЭСНр65-6-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена: унитазов	100 шт		0,16 16/100	59263,43	9482,15	9198,93	65,83	22,42	217,39	56,75	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	354,7	56,75	162,09	9198,61	9198,61					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	0,13								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,4	0,06	175,03	10,50		10,50	9,16			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	0,06	853,60	51,22		51,22	11,86			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0035	0,0006	108733,00	65,24			65,24			
	4. 01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,0072	0,0012	31496,19	37,80			37,80			
	5. 03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,02	0,0032	3566,08	11,41			11,41			
H	6. 18.2.01.06	Унитазы	компл	100	16								
	7. 24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	4	0,64	170,00	108,80			108,80			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							15313,08	11680,29	134,68	45,19	3498,11	72,12	0,26

1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,075	0,01	853,60	8,54		8,54	1,98			
Накладные расходы						12096,37						
Сметная прибыль						7052,83						
<b>Итого по смете:</b>												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3688,16				1,03		0,01
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						30774,12				71,09		0,25
Итого						34462,28				72,12		0,26
В том числе:												
Материалы						3498,11						
Машины и механизмы						134,68						
ФОТ						11725,48						
Накладные расходы						12096,37						
Сметная прибыль						7052,83						
НДС 20% от 34462,28						6892,46						
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>41354,74</b>				<b>72,12</b>		<b>0,26</b>

Д.В. Попов

