

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО УК "Мельничная площадь" Д.Ф.Гайнутдинов

"\_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя МБУ "ГИИР" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан И.Н.Хуснутдинов

"\_\_\_\_\_ 2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Чкалова д. 2а г. Чистополь Республика Татарстан

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-02

капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ Проектная документация

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ на 1 квартал 2022 года

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 15,30 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	_____ 12,75 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 4,93 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 26,66 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,09 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____ пог.м.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Капитальный ремонт водоотведения									
1	ГЭСНр65-6-9	Смена: смывных бачков	100 шт			0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем=6/100							
		1 ОТ							995,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	89,6		5,376	184,99		995,00
		2 ЭМ							30,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,38		0,0228	205,08		5,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,37		0,0222	1 105,43		25,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75		0,045	0,00		0,00
		4 М							20,00
		24.3.05.01-0101 Втулки полихлорвиниловые	100 шт	2		0,12	170,00		20,00
		18.2.06.01 Бачок с арматурой	компл	100		6	0,00		0,00
		Итого							1 045,00
		ФОТ							995,00
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб,	%	103		103			1 025,00
		21.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб,	%	52		52			517,00
		11.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 587,00</b>
<b>2</b>	<b>ГЭСНр65-6-14</b>	<b>Смена: унитазаов</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,06</b>			
		Объем=6/100							
		1 ОТ							3 937,00
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	354,7		21,282	184,99		3 937,00
		2 ЭМ							32,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,4		0,024	205,08		5,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4		0,024	1 105,43		27,00
		3 в т.ч. ОТм							0,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8		0,048	0,00		0,00
		4 М							91,00
		01.7.07.29-0031 Каболка	т	0,0035		0,00021	137 920,36		29,00
		01.7.15.14-0169 Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0072		0,000432	38 543,89		17,00
		03.2.02.08-0002 Цемент расширяющийся	т	0,02		0,0012	3 690,43		4,00
		24.3.05.01-0101 Втулки полихлорвиниловые	100 шт	4		0,24	170,00		41,00
		18.2.01.06 Унитазы	компл	100		6	0,00		0,00
		Итого							4 060,00
		ФОТ							3 937,00
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб,	%	103		103			4 055,00
		21.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб,	%	52		52			2 047,00
		11.12.2020 Прил. п.99.2 санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 162,00</b>
		<b>Итоги по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							5 105
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							4 932
		Эксплуатация машин							62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							111
		Строительные работы							12 749
		в том числе:							
		оплата труда							4 932
		эксплуатация машин и механизмов							62
		материалы							111
		накладные расходы							5 080
		сметная прибыль							2 564
		Итого ФОТ (справочно)							4 932
		Итого накладные расходы (справочно)							5 080
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 564
		НДС 20%							2 549,80
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>15 298,80</b>

Составил:



Д.В. Попов