



Директор ООО УК "Речники" С.С. Бергеев



И.о. руководителя МБУ "БТИР" Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан А.Н. Хуснутдинов

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Красноармейская д. 60 г. Чистополь Республика Татарстан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-05-01

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проектная документация

Сметная стоимость	298,80 тыс.руб.
строительных работ	249,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда	73,68 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	296,53 чел.час
Трудозатраты механизаторов	13,08 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Перенос газопровода													
1	ГЭСН19-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм	шт		21	791,98	16 631,50	8 738,44	7 488,60		404,46	39,36	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 8 738,44)							9 516,16						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 8 738,44)							5 347,93						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	1,8745	39,36	221,99	8 737,53	8 737,53					
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	0,0625	1,31	8,29	10,86		10,86	0,00			
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	0,2875	6,04	46,52	280,98		280,98	0,00			
91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин			маш.час	0,9875	20,74	347,05	7 197,82		7 197,82	0,00			
01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический			м3	0,005	0,105	640,60	67,26						67,26
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	0,038	0,798	87,44	69,78						69,78
01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм			кг	0,06	1,26	72,30	91,10						91,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.8.03.01-0011	Заглушки стальные бесшовные приварные, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	21	8,40	176,40				176,40		
2	ФССЦ-23.8.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 50 мм	шт		-21	8,40	-176,40				-176,40	0	0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
3	ГЭСН24-02-090-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	10 шт		2,1	15 973,32	33 543,97	19 810,34	2 619,88		11 113,75	81,68	0
Объем=21 / 10													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 19 810,34)							20 860,29						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 19 810,34)							12 460,70						
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	38,893	81,68	242,55	19 811,48	19 811,48					
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	28,0875	58,98	8,29	488,94		488,94	0,00			
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	21,8125	45,81	46,52	2 131,08		2 131,08	0,00			
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	8,95	18,795	87,44	1 643,43	1 643,43					
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая			кг	7,57	15,897	60,28	958,27	958,27					
01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм			кг	4,3	9,03	72,30	652,87	652,87					
17.4.05.01-0051 Глина шамотная			кг	510	1071	5,26	5 633,46	5 633,46					
23.5.02.02-0033 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм			м	5,6	11,76	189,26	2 225,70	2 225,70					
4	ФССЦ-23.5.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		-11,76	189,26	-2 225,70				-2 225,70	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
5	ФССЦ-17.4.05.01-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Глина шамотная	кг		-1071	5,26	-5 633,46				-5 633,46	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
6	ГЭСНр65-14-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м		0,24	9 355,96	2 245,43	2 188,65	10,84		45,94	10,46	0
Объем=24 / 100													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 188,65)							1 904,13						
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 188,65)							963,01						
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)			чел.-ч	43,6	10,46	209,16	2 187,81	2 187,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	5,45	1,31	8,29	10,86		10,86	0,00			
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15	0,036	640,60	23,06				23,06		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09	0,2616	87,44	22,87				22,87		
7	ГЭСН16-02-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм Материал б/у 20 м	100 м		0,27	12 152,94	3 281,29	2 603,39	506,36		171,54	11,05	0,36
Объем=27 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 603,39)							2 835,09						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 603,39)							1 593,27						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	40,94	11,05	235,52	2 602,50	2 602,50					
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,15	0,04	1 615,20	64,61		64,61	12,65			
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,0875	0,02	1 879,03	37,58		37,58	6,33			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,0875	0,29	1 253,25	363,44		363,44	78,50			
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	12,7625	3,45	8,29	28,60		28,60	0,00			
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00044	0,0001188	155 451,93	18,47				18,47		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,44	0,1188	87,44	10,39				10,39		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,75	0,7425	24,29	18,04				18,04		
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03	0,0081	60,72	0,49				0,49		
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,0026	0,000702	109 899,53	77,15				77,15		
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099	0,002673	6,05	0,02				0,02		
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,55	0,1485	53,16	7,89				7,89		
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00062	0,0001674	233 587,23	39,10				39,10		
8	23.7.01.03-0006	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм	м		7	535,63	3 749,41				3 749,41	0	0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
9	ФССЦ-23.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		14	36,31	508,34				508,34	0	0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
10	ГЭСН24-02-121-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм	узел		1	1 281,68	1 281,68	845,04	259,48		177,16	3,59	0,15
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 845,04)							889,83						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 845,04)							531,53						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	3,588	3,59	235,52	845,52	845,52					
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,15	0,15	1 253,25	187,99		187,99	40,60			
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	0,8375	0,84	8,29	6,96		6,96	0,00			
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	1,3875	1,39	46,52	64,66		64,66	0,00			
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	0,099	0,099	87,44	8,66			8,66			
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая			кг	0,021	0,021	60,28	1,27			1,27			
01.7.11.07-0055 Электроды сварочные Э42А, диаметр 6 мм			т	0,00014	0,00014	61 198,65	8,57			8,57			
18.1.09.01-0023 Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм			шт	0,05	0,05	2 391,64	119,58			119,58			
23.7.02.02-0032 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм			т	0,00065	0,00065	60 125,09	39,08			39,08			
11	ГЭСН24-02-120-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м		0,96	323,57	310,62	106,60	204,02			0,45	0,24
Объем=96 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 106,60)							112,25						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 106,60)							67,05						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	0,4715	0,45	235,52	105,98	105,98					
91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин			маш.час	0,25	0,24	850,10	204,02		204,02	56,52			
12	ГЭСН24-02-122-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	100 м		0,96	87,90	84,39	20,80	63,59			0,09	0,07
Объем=96 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 20,80)							21,90						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 20,80)							13,08						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	0,092	0,09	235,52	21,20	21,20					
91.13.03-111 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т			маш.час	0,025	0,02	949,64	18,99		18,99	6,33			
91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин			маш.час	0,05	0,05	850,10	42,51		42,51	11,78			
13	ГЭСН24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	участок		1	14 553,98	14 553,98	3 791,87	10 762,11			16,1	12,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
	Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 3 791,87)						3 992,84						
	Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 3 791,87)						2 385,09						
	1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.-ч	16,1	16,1	235,52	3 791,87	3 791,87					
	91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.час	3,5	3,5	949,64	3 323,74	3 323,74		1 107,30			
	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	8,75	8,75	850,10	7 438,38	7 438,38		2 060,80			
14	ГЭСН19-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пневматическое испытание газопроводов	100 м		2,85	10 843,79	30 904,81	30 079,19			825,62	109,14	0
Объем=285 / 100													
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
	Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 30 079,19)						32 756,24						
	Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 30 079,19)						18 408,46						
	1-5-1 Затраты труда рабочих (ср 5,1)		чел.-ч	38,295	109,14	275,60	30 078,98	30 078,98					
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	0,25	0,7125	3,96	2,82			2,82			
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,45	1,2825	60,72	77,87			77,87			
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,9	2,565	53,16	136,36			136,36			
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1	2,85	213,54	608,59			608,59			
15	ГЭСНр65-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт		0,07	39 980,80	2 798,65	677,65	0,85		2 120,15	2,91	0
Объем=7 / 100													
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)												
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 677,65)						697,98						
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 677,65)						352,38						
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	41,6	2,91	232,71	677,19	677,19					
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05	0	244,13	0,00	0,00		0,00			
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,36	0,0252	60,72	1,53			1,53			
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,87	0,0609	53,16	3,24			3,24			
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0016	0,000112	233 587,23	26,16			26,16			
	23.8.03.06-0007	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм	шт	100	7	298,46	2 089,22			2 089,22			
16	ФССЦ-23.8.03.07-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Соединения изолирующие: с резьбовым присоединением СИ-25р	шт		7	1 982,49	13 877,43				13 877,43	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
17	ГЭСНр65-5-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт		0,07	23 502,64	1 645,19	1 600,55	10,53		34,11	7,21	0,01
Объем=7 / 100													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 600,55)							1 648,57						
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 1 600,55)							832,29						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	103	7,21	221,99	1 600,55	1 600,55					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	0,01	1 253,25	12,53			12,53	2,71			
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,22	0,0854	60,72	5,19				5,19			
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2,5	0,175	53,16	9,30				9,30			
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0012	0,000084	233 587,23	19,62				19,62			
18	18.1.09.06-0023	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 25 мм	шт.		7	493,35	3 453,45				3 453,45	0	0
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
19	ГЭСН16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	шт		7	643,36	4 503,50	3 216,62			1 286,88	14,49	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 216,62)							3 502,90						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 216,62)							1 968,57						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	2,07	14,49	221,99	3 216,64	3 216,64					
01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0,00049	0,00343	53 722,22	184,27				184,27			
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	1,8	12,6	72,11	908,59				908,59			
03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00064	0,00448	43 315,71	194,05				194,05			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							125 338,08	73 679,14	21 926,26		29 732,68	296,53	13,08
Накладные расходы							78 738,18						
В том числе, справочно:													
87% ФОТ (от 2188,65) (Поз. 6)							1 904,13						
103% ФОТ (от 2278,2) (Поз. 15, 17-18)							2 346,55						
117%*0.9 ФОТ (от 24574,65) (Поз. 3-5, 10-13, 16)							25 877,11						
121%*0.9 ФОТ (от 44637,64) (Поз. 1-2, 7-9, 14, 19)							48 610,39						
Сметная прибыль							44 923,36						
В том числе, справочно:													
44% ФОТ (от 2188,65) (Поз. 6)							963,01						
52% ФОТ (от 2278,2) (Поз. 15, 17-18)							1 184,66						
72%*0.85 ФОТ (от 44637,64) (Поз. 1-2, 7-9, 14, 19)							27 318,24						
74%*0.85 ФОТ (от 24574,65) (Поз. 3-5, 10-13, 16)							15 457,45						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете:													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):													
Итого Поз. 1-2, 7-9, 14, 19							59 402,45	44 637,64	7 994,96		6 769,85	174,04	0,36
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 44 637,64)							48 610,39						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 44 637,64)							27 318,24						
Итого с накладными и см. прибылью							135 331,08					174,04	0,36
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:													
Итого Поз. 3-5, 10-13, 16							55 792,91	24 574,65	13 909,08		17 309,18	101,91	12,71
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 24 574,65)							25 877,11						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 24 574,65)							15 457,45						
Итого с накладными и см. прибылью							97 127,47					101,91	12,71
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 6							2 245,43	2 188,65	10,84		45,94	10,46	
Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 188,65)							1 904,13						
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 188,65)							963,01						
Итого с накладными и см. прибылью							5 112,57					10,46	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 15, 17-18							7 897,29	2 278,20	11,38		5 607,71	10,12	0,01
Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 278,20)							2 346,55						
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 278,20)							1 184,66						
Итого с накладными и см. прибылью							11 428,50					10,12	0,01
Итого							248 999,62					296,53	13,08
В том числе:													
Материалы							29 732,68						
Машины и механизмы							21 926,26						
ФОТ							73 679,14						
Накладные расходы							78 738,18						
Сметная прибыль							44 923,36						
НДС 20%							49 799,92						
ВСЕГО по смете							298 799,54					296,53	13,08

Составил:

