



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО УК "Речники" О.С. Сагеев
2023 г. 04



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя МБУ "ГИИР" Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан А.Н. Хуснутдинов
2023 года

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Ленина д. 24 г. Чистополь Республика Татарстан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-03-01

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проектная документация
Сметная стоимость 93,71 тыс.руб.
строительных работ 78,10 тыс.руб.
Средства на оплату труда 20,26 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 85,62 чел.час
Трудозатраты механизаторов 12,53 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Перенос газопровода													
1	ГЭСН19-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 50 мм	шт		8	791,98	6 335,81	3 328,93	2 852,80		154,08	15	0
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 328,93)							3 625,20						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 328,93)							2 037,31						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	1,8745	15	221,99	3 329,85	3 329,85					
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,0625	0,5	8,29	4,15		4,15	0,00				
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,2875	2,3	46,52	107,00		107,00	0,00				
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	0,9875	7,9	347,05	2 741,70		2 741,70	0,00				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,005	0,04	640,60	25,62				25,62			
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,038	0,304	87,44	26,58				26,58			
01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,06	0,48	72,30	34,70				34,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.8.03.01-0011	Заглушки стальные бесшовные приварные, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	8	8,40	67,20				67,20		
2	ФССЦ-23.8.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 50 мм	шт		-8	8,40	-67,20				-67,20	0	0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
3	ГЭСН24-02-090-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	10 шт		0,8	15 973,32	12 778,66	7 546,80	998,05		4 233,81	31,11	0
Объем=8 / 10													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 7 546,80)							7 946,78						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 7 546,80)							4 746,94						
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)			чел.-ч	38,893	31,11	242,55	7 545,73	7 545,73					
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	28,0875	22,47	8,29	186,28		186,28	0,00			
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)			маш.час	21,8125	17,45	46,52	811,77		811,77	0,00			
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	8,95	7,16	87,44	626,07	626,07					
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая			кг	7,57	6,056	60,28	365,06	365,06					
01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм			кг	4,3	3,44	72,30	248,71	248,71					
17.4.05.01-0051 Глина шамотная			кг	510	408	5,26	2 146,08	2 146,08					
23.5.02.02-0033 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм			м	5,6	4,48	189,26	847,88	847,88					
4	ФССЦ-23.5.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		-4,48	189,26	-847,88				-847,88	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
5	ФССЦ-17.4.05.01-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Глина шамотная	кг		-408	5,26	-2 146,08				-2 146,08	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
6	ГЭСНр65-14-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м		0,06	9 355,96	561,35	547,16	2,71		11,48	2,62	0
Объем=(3+3) / 100													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 87% ФОТ (от 547,16)							476,03						
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 547,16)							240,75						
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)			чел.-ч	43,6	2,62	209,16	548,00	548,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	5,45	0,33	8,29	2,74		2,74	0,00			
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15	0,009	640,60	5,77				5,77		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09	0,0654	87,44	5,72				5,72		
7	ГЭСН16-02-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Материал б/у 3 м	100 м		0,04	8 990,33	359,61	304,43	42,34		12,84	1,29	0,03
Объем=(3+1) / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 304,43)							331,52						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 304,43)							186,31						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	32,315	1,29	235,52	303,82	303,82					
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т			маш.час	0,1	0	1 615,20	0,00		0,00	0,00			
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,0875	0	1 879,03	0,00		0,00	0,00			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,55	0,02	1 253,25	25,07		25,07	5,41			
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.час	5,225	0,21	8,29	1,74		1,74	0,00			
01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б			т	0,00019	0,0000076	155 451,93	1,18				1,18		
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	0,18	0,0072	87,44	0,63				0,63		
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,69	0,0276	24,29	0,67				0,67		
01.7.07.29-0101 Очес льняной			кг	0,03	0,0012	60,72	0,07				0,07		
01.7.11.04-0072 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм			т	0,001	0,00004	109 899,53	4,40				4,40		
03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А			кг	0,0025	0,0001	6,05	0,00				0,00		
14.4.02.04-0142 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный			кг	0,44	0,0176	53,16	0,94				0,94		
14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям			т	0,00053	0,0000212	233 587,23	4,95				4,95		
8	ФССЦ-23.7.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм	м		1	285,30	285,30				285,30	0	0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
9	ГЭСН16-02-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм Материал б/у 3 м	100 м		0,05	9 001,02	450,05	380,54	52,93		16,58	1,62	0,04
Объем=(3+2) / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 380,54)							414,41						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 380,54)							232,89						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	32,315	1,62	235,52	381,54	381,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,1	0,01	1 615,20	16,15		16,15	3,16			
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,0875	0	1 879,03	0,00		0,00	0,00			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	0,03	1 253,25	37,60		37,60	8,12			
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	5,225	0,26	8,29	2,16		2,16	0,00			
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019	0,0000095	155 451,93	1,48				1,48		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,18	0,009	87,44	0,79				0,79		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,13	0,0565	24,29	1,37				1,37		
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,03	0,0015	60,72	0,09				0,09		
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0,001	0,00005	109 899,53	5,49				5,49		
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004	0,0002	6,05	0,00				0,00		
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	0,022	53,16	1,17				1,17		
10	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0,0000265	233 587,23	6,19				6,19		
	ФССЦ-23.7.01.03-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм	м		2	333,76	667,52				667,52	0	0
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
	11	ФССЦ-23.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8	36,31	290,48				290,48	0	0
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
	12	ГЭСН24-02-121-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм	узел	1	1 281,68	1 281,68	845,04	259,48		177,16	3,59	0,15
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода												
	Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 845,04)						889,83						
	Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 845,04)						531,53						
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	3,588	3,59	235,52	845,52	845,52					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	0,15	1 253,25	187,99		187,99	40,60			
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,8375	0,84	8,29	6,96		6,96	0,00			
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,3875	1,39	46,52	64,66		64,66	0,00			
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,099	0,099	87,44	8,66				8,66		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,021	0,021	60,28	1,27				1,27		
	01.7.11.07-0055	Электроды сварочные Э42А, диаметр 6 мм	т	0,00014	0,00014	61 198,65	8,57				8,57		
	18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	0,05	0,05	2 391,64	119,58				119,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.7.02.02-0032	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	0,00065	0,00065	60 125,09	39,08				39,08		
13	ГЭСН24-02-120-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м		0,18	323,57	58,24	19,99	38,25			0,08	0,05
Объем=18 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 19,99)							21,05						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 19,99)							12,57						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	0,4715	0,08	235,52	18,84	18,84					
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,25	0,05	850,10	42,51			42,51	11,78			
14	ГЭСН24-02-122-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	100 м		0,18	87,90	15,82	3,90	11,92			0,02	0,01
Объем=18 / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 3,90)							4,11						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 3,90)							2,45						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	0,092	0,02	235,52	4,71	4,71					
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,025	0	949,64	0,00			0,00	0,00			
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,05	0,01	850,10	8,50			8,50	2,36			
15	ГЭСН24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	участок		1	14 553,98	14 553,98	3 791,87	10 762,11			16,1	12,25
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 3 791,87)							3 992,84						
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 3 791,87)							2 385,09						
1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)			чел.-ч	16,1	16,1	235,52	3 791,87	3 791,87					
91.13.03-111	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т	маш.час	3,5	3,5	949,64	3 323,74			3 323,74	1 107,30			
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	8,75	8,75	850,10	7 438,38			7 438,38	2 060,80			
16	ГЭСН19-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Пневматическое испытание газопроводов	100 м		0,16	10 843,79	1 735,01	1 688,66			46,35	6,13	0
Объем=16 / 100													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 688,66)							1 838,95						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 688,66)							1 033,46						
1-5-1 Затраты труда рабочих (ср 5,1)			чел.-ч	38,295	6,13	275,60	1 689,43	1 689,43					
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%		шт	0,25	0,04	3,96	0,16				0,16		
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	0,45	0,072	60,72	4,37				4,37		
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,9	0,144	53,16	7,66				7,66		
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная		кг	1	0,16	213,54	34,17				34,17		
17	ГЭСНр65-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт		0,02	10 134,80	202,69	193,61	0,24		8,84	0,83	0
Объем=2 / 100													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 103% ФОТ (от 193,61)							199,42						
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 193,61)							100,68						
1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)			чел.-ч	41,6	0,83	232,71	193,15	193,15					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,05	0	244,13	0,00		0,00	0,00			
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	0,36	0,0072	60,72	0,44				0,44		
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,87	0,0174	53,16	0,92				0,92		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0016	0,000032	233 587,23	7,47				7,47		
18	ФССЦ-23.8.03.07-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Соединения изолирующие: с резьбовым присоединением СИ-25р	шт		2	1 982,49	3 964,98				3 964,98	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода													
19	ГЭСНр65-5-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	100 шт		0,03	23 502,64	705,08	685,95	4,51		14,62	3,09	0
Объем=(2+1) / 100													
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
Накладные расходы 103% ФОТ (от 685,95)							706,53						
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 685,95)							356,69						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	103	3,09	221,99	685,95	685,95					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,12	0	1 253,25	0,00		0,00	0,00			
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	1,22	0,0366	60,72	2,22				2,22		
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	2,5	0,075	53,16	3,99				3,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0012	0,000036	233 587,23	8,41				8,41		
20	18.1.09.06-0023	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.		2	493,35	986,70				986,70	0	0
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
21	18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт		1	759,93	759,93				759,93	0	0
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)													
22	ГЭСН16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	шт		2	643,36	1 286,71	919,03			367,68	4,14	0
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 919,03)							1 000,82						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 919,03)							562,45						
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)			чел.-ч	2,07	4,14	221,99	919,04	919,04					
01.2.03.03-0043 Мастика битумно-кукерсольная холодная			т	0,00049	0,00098	53 722,22	52,65				52,65		
01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная			кг	1,8	3,6	72,11	259,60				259,60		
03.2.02.08-0001 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся			т	0,00064	0,00128	43 315,71	55,44				55,44		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							44 218,44	20 255,91	15 025,34		8 937,19	85,62	12,53
Накладные расходы							21 447,49						
В том числе, справочно:													
87% ФОТ (от 547,16) (Поз. 6)							476,03						
103% ФОТ (от 879,56) (Поз. 17, 19-21)							905,95						
117%*0.9 ФОТ (от 12207,6) (Поз. 3-5, 12-15, 18)							12 854,60						
121%*0.9 ФОТ (от 6621,59) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 22)							7 210,91						
Сметная прибыль							12 429,11						
В том числе, справочно:													
44% ФОТ (от 547,16) (Поз. 6)							240,75						
52% ФОТ (от 879,56) (Поз. 17, 19-21)							457,37						
72%*0.85 ФОТ (от 6621,59) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 22)							4 052,41						
74%*0.85 ФОТ (от 12207,6) (Поз. 3-5, 12-15, 18)							7 678,58						
Итого по смете:													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):													
Итого Поз. 1-2, 7-11, 16, 22							11 343,29	6 621,59	2 948,07		1 773,63	28,18	0,07
Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 621,59)							7 210,91						
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 621,59)							4 052,41						
Итого с накладными и см. прибылью							22 606,61					28,18	0,07
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:													
Итого Поз. 3-5, 12-15, 18							29 659,40	12 207,60	12 069,81		5 381,99	50,9	12,46
Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 12 207,60)							12 854,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 12 207,60)						7 678,58						
	Итого с накладными и см. прибылью						50 192,58					50,9	12,46
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 6						561,35	547,16	2,71		11,48	2,62	
	Накладные расходы 87% ФОТ (от 547,16)						476,03						
	Сметная прибыль 44% ФОТ (от 547,16)						240,75						
	Итого с накладными и см. прибылью						1 278,13					2,62	
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 17, 19-21						2 654,40	879,56	4,75		1 770,09	3,92	
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 879,56)						905,95						
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 879,56)						457,37						
	Итого с накладными и см. прибылью						4 017,72					3,92	
	Итого						78 095,04					85,62	12,53
	В том числе:												
	Материалы						8 937,19						
	Машины и механизмы						15 025,34						
	ФОТ						20 255,91						
	Накладные расходы						21 447,49						
	Сметная прибыль						12 429,11						
	НДС 20%						15 619,01						
	ВСЕГО по смете						93 714,05					85,62	12,53

Составил: _____ Д.В. Попов

