

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «К.Речники» Д.В.Тюрин

« » 2024 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министрства России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министрства России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя МБУ «ГТИР» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан А.А.Ахметкулиев

« » 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министрства России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министрства России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министрства России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министрства России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министрства России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министрства России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министрства России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министрства России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министрства России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министрства России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министрства России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министрства России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министрства России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министрства России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министрства России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министрства России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министрства России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министрства России от 14.11.2023 № 817/пр

Письмо Министрства России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

16. Республика Татарстан

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.1296 г.Чистополь Республика Татарстан
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-01

пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Проектная документация
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года

| | |
|--------------------|----------------|
| Сметная стоимость | 27,39 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| строительных работ | 0,00 тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 тыс.руб. |
| прочих затрат | 22,82 тыс.руб. |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Средства на оплату труда рабочих | 10,87 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда машинистов | 0,00 тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 42,91 чел.-ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Пуско-наладочные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 8 | 1 | 8 | | | | | |
| | | ОП п.1.1.29_При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 11,52 | | | | | 2 741,30 |
| | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0,9 | 0,8 | 5,76 | | | 243,41 | | 1 402,04 |
| | 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0,9 | 0,8 | 5,76 | | | 232,51 | | 1 339,26 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 2 741,30 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 741,30 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 2 028,56 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 986,87 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 719,59 | | 5 756,73 |
| 2 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 16 | 1 | 16 | | | | | |
| | | Объем=8+8 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 20,8 | | | | | 4 949,56 |
| | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0,65 | | 10,4 | | | 243,41 | | 2 531,46 |
| | 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 0,65 | | 10,4 | | | 232,51 | | 2 418,10 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 4 949,56 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 4 949,56 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 3 662,67 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 1 781,84 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 649,63 | | 10 394,07 |
| 3 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | ОП п.1.1.29_При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 2,88 | | | | | 685,32 |
| | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,8 | 0,8 | 1,44 | | | 243,41 | | 350,51 |
| | 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 1,8 | 0,8 | 1,44 | | | 232,51 | | 334,81 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 685,32 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 685,32 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 507,14 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 246,72 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 439,18 | | 1 439,18 |
| 4 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 1 | | | | | 323,34 |
| | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,5 | | 0,5 | | | 326,97 | | 163,49 |
| | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,5 | | 0,5 | | | 319,70 | | 159,85 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 323,34 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 323,34 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 239,27 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 116,40 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 679,01 | | 679,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------|---|------------------|------|---|--------|---|---|-----------------|----|------------------|
| 5 | ГЭСН01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,11 | 1 | 0,11 | | | | | |
| | | Объем=(1+2+8) / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 1,4256 | | | | | 460,94 |
| | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6,48 | | 0,7128 | | | 326,97 | | 233,06 |
| | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6,48 | | 0,7128 | | | 319,70 | | 227,88 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 460,94 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 460,94 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 341,10 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 165,94 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 799,82 | | 967,98 |
| 6 | ГЭСН01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 4 | 1 | 4 | | | | | |
| | | Объем=2+2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 4 | | | | | 1 293,34 |
| | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,5 | | 2 | | | 326,97 | | 653,94 |
| | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,5 | | 2 | | | 319,70 | | 639,40 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 1 293,34 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 293,34 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 957,07 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 465,60 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 679,00 | | 2 716,01 |
| 7 | ГЭСН01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 4 | 1 | 4 | | | | | |
| | | Объем=2+2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 1,28 | | | | | 413,87 |
| | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,16 | | 0,64 | | | 326,97 | | 209,26 |
| | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,16 | | 0,64 | | | 319,70 | | 204,61 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 413,87 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 413,87 |
| | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 74 | | 74 | | | | | 306,26 |
| | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 | | 36 | | | | | 148,99 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 217,28 | | 869,12 |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 10 867,67 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 10 867,67 |
| | | Прочие затраты | | | | | | | | | 22 822,10 |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 22 822,10 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | 10 867,67 |
| | | накладные расходы | | | | | | | | | 8 042,07 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | | 3 912,36 |
| | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 10 867,67 |
| | | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 8 042,07 |
| | | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 3 912,36 |
| | | НДС 20% | | | | | | | | | 4 564,42 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 27 386,52 |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 42,9056 |



Составил:

Л.Ф.Тимергалиев